

COMUNE DI JESI
PROVINCIA DI ANCONA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.3
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell' Abitare – PINQuA



"La città contemporanea oltre le mura e tra le reti: un'ipotesi per la Media Vallesina": appalto per i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di recupero e rifunionalizzazione del complesso S. Martino. CUP. G47I21000000005 - CIG: 9255197E2A



COMMITTENTE
COMUNE DI JESI

PROGETTISTI
capogruppo
PLAN INGEGNERIA SOC.COOP.
Via Crescimbeni, 5
Macerata (MC)
mandante
ARCH. SILVANO ROSSINI
Via Rupi di XXIX settembre, 9
Ancona (AN)
mandante
3ENERGY srl
Via De Amicis, 67
Cinisello Balsamo (MI)

Redatto		Elaborato n°	A10
Controllato		Scala	1:100
Approvato		Data	marzo 2023
Cod	LS/104	Descrizione	SEZIONE E-E
Sterico elaborato			
edizione	revisione	data	
00	00	15.03.2023	

PROGETTO DEFINITIVO

Corso Matteotti

P.T.

Via Palestro

Via XX Settembre

Corso Matteotti

P.1

Via Palestro

Via XX Settembre

Corso Matteotti

P.2

Via Palestro

Via XX Settembre

12

PACCHETTO COPERTURA

- MANTO DI COPERTURA COPPI

- GUAINA ARDESIATA

- 3 cm - CALDANA

- 12 cm - ISOLAMENTO POLIESTIRENE

- 4 cm - SOLETTA CLS

- 4 cm - TAVOLATO

- TRAVI IN LEGNO

Part. 12

Q= 12.25 m

12

PACCHETTO COPERTURA

- MANTO DI COPERTURA COPPI

- GUAINA ARDESIATA

- 3 cm - CALDANA

- 12 cm - ISOLAMENTO POLIESTIRENE

- 4 cm - SOLETTA CLS

- 4 cm - TAVOLATO

- TRAVI IN LEGNO

Part. 12

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
DOPPIA LASTRA DA 12,5 mm
PANNELLO LANA DI ROCCIA 80 MM

Q= 8.30 m

La Quota di estradosso del cornicione deve rispettare quella attuale

4

PACCHETTO P.1°
VIA XX SETTEMBRE
(Duplex)

DEMOLIZIONE

Quota Calpestio Attuale +3.90

PAVIMENTO + MASSETTO - 15 cm

RIFACIMENTO

Quota Calpestio Futuro +4.00

10 cm - MASSETTO + PAVIMENTO

10 cm - ISOLAMENTO TERMICO + FELTRO ACUSTICO

5 cm - SOLETTA CLS

Q. +3.90 QUOTA CALPESTIO ATTUALE

Quota Calpestio Futuro +4.00

4.10

Part. 4

SEZIONE E-E