

Comune di Jesi

Lavori di: Ripristino funzionalità bagni pubblici - vicolo del Ginnasio

Esecutore:

ELENCO PREZZI

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
1	NP 01	Revisione impianto idrico esistente	a corpo	1.300,00
2	NP 02	Operaio specializzato provincia di Ancona. Prezzo orario al netto di spese generali e utile d'impresa € 25,96. Spese generali 15% Utile d'impresa 10% Costo orario totale € 32,44	ora	32,44
3	NP 03	Operaio specializzato provincia di Ancona. Prezzo orario al netto di spese generali e utile d'impresa € 25,96. Spese generali 15% Utile d'impresa 10% Costo orario totale € 32,44	ora	32,44
4	NP 04	Operaio qualificato provincia di Ancona. Prezzo orario al netto di spese generali e utile d'impresa € 24,17. Spese generali 15% Utile d'impresa 10% Costo orario totale € 30,22	ora	30,22
5	NP 05	Realizzazione di scarico di acque nere e chiare e allaccio alla fognatura esistente.	a corpo	2.000,00
6	NP 06	Realizzazione di impianto elettrico a servizio del bagno pubblico di vicolo del Ginnasio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera di punti luce e punti di comando, di tubazioni, canalizzazioni e scatole di derivazione. E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera di plafoniere da interno attivate con sensore di movimento e quanto altro occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	a corpo	2.500,00
7	NP 09	Fornitura e posa in opera di porta in alluminio per bagno diversamente abili.	Cad.	700,00
	02	SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - OPERE PROVVISORIALI		
	02.03	Demolizioni		
	02.03.011*	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		
8	02.03.011*	003 Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.	m²	15,00
	02.04	Rimozioni		
9	02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	m²	22,80
10	02.04.009*	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali. Sono altresì compresi: la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	27,38
	06	INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI		
	06.02	Rivestimenti		
	06.02.003*	Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
11	06.02.003*	003 Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20 (Con malta di allettamento).	m²	47,80
	06.04	Pavimenti		
	06.04.008*	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi,		

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
	06.04.008*	fornito e posto in opera. Sono compresi: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
12	06.04.008* 008	Piastrelle delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.	m ²	33,97
	06.04.009*	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E' compreso: la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
13	06.04.009* 004	Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con mastici adesivi.	m ²	31,86
14	06.04.009* 006	Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 40x40 con mastici adesivi.	m ²	34,84
	06.06	Battiscopa		
	06.06.004*	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in gres, ceramica e simili, per qualsiasi sezione, con malta o con collanti su sottofondo già predisposto, compreso taglio, formazione quartabuoni, ripresa delle mantelline, stuccatura e pulizia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.		
15	06.06.004* 002	In ceramica bicottura maiolica, formato 8x20 - 8x30 cm circa, colori vari.	m	30,29
	07	IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLANTI TERMO ACUSTICI - SOFFITTI - CONTROSOFFITTI		
	07.03	Controsoffitti		
	07.03.011*	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti.		
16	07.03.011* 001	Spessore lastra 12,5 mm	m ²	20,91
	09	INFISSI (IN LEGNO, FERRO, ALLUMINIO E PVC) - OPERE DA VETRAIO		
	09.02	Infissi in ferro		
17	09.02.002	Apparecchio di apertura di sopraluci. Apparecchio di apertura di sopraluci di infissi in ferro con sistema a Wasistas, fornito e posto in opera. Sono compresi: il braccio e asta di manovra; la leva di ottone con passo superiore; le staffe. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionante.	cad	66,13
	12	TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TAPPEZZERIE		
	12.01	Tinteggio su pareti		
	12.01.005	Tinteggiatura con pittura idrorepellente per interni. Tinteggiatura con pittura idrorepellente per interni. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo di pittura idrorepellente per interni costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.		
18	12.01.005 001	A due strati di pittura idrorepellente per interni	m ²	6,58
	13	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE		
	13.23	Ventilatori e silenziatori		
	13.23.004*	Piccolo aspiratore per bagni e locali di servizio, completo di serranda elettrica e timer di spegnimento ritardato. Aspiratore per portate fino a 275 m ³ /h, motore monofase, idoneo per montaggio in bagni e locali di servizio, da collegare a condotte di espulsione con diametro da mm 100, completo di serrandina antiricircolo e temporizzatore per spegnimento ritardato. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria max a bocca libera non inferiore a: Q (m ³ /h). Diametro ventola: D (mm). Numero velocità: V.		
19	13.23.004* 001	Q = 92 V = 1.	cad	125,93
	14	IMPIANTO IDRICO - SANITARIO		
	14.02	Impianto sanitario		
	14.02.004*	Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso. Lavabo in porcellana vetrificata del tipo a semincasso, installato su due mensole a sbalzo in ghisa		

pag. 3