

PROGETTO, C.S.P., D.L. e C.S.E.:



Sede legale:

00192 Roma - via Paolo Emilio, 34

Uffici:

86170 Isernia (IS) - via Libero Testa, 15/A

60026 Numana (AN) - via Loreto, 15

tel +390865411942

fax +390865234579

spm@melfiprogetti.it

spm@pec.it

www.melfiprogetti.it



dott.arch. Carlo MELFI
dott.ing. Roberto MELFI



REGIONE
MARCHE

JESI



COMUNE DI JESI

(Provincia di Ancona)

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA FEDERICO II A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DELLA FONTANA DEI LEONI

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto ai sensi del D. Lgs. n°50 del 18.04.16

ALLEGATO:

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

CODICE ELABORATO:

G3

--

R.U.P.

dott.ing. Manuela MARCONI

A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLA S.P.M. S.R.L. ED È VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARLO A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

CUP

G46J20001610004

DATA

OTTOBRE 2021

INDICE MODIFICHE	N°	MODIFICHE	ELABORATO		CONTROLLATO		APPROVATO	
			DATA	SIGLA	DATA	SIGLA	DATA	SIGLA
2								
1								
0	1^	EMISSIONE	10.21	408-409-416	10.21	404-416	10.21	417
N°		MODIFICHE						

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. SOMMANO m³	228,34	17,24	3'936,58	1'007,29	25,588
2 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³	339,27	5,28	1'791,34	344,22	19,216
3 02.02.003* .001	Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. SOMMANO m³	43,98	68,00	2'990,64	1'115,78	37,309
4 02.03.002* .002	Demolizione di murature. Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera ... vi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. SOMMANO m³	1,10	198,39	218,23	172,46	79,025
5 02.03.004* .001	Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. SOMMANO m³	63,13	101,81	6'427,26	4'364,19	67,901
6 02.04.001*	Rimozione di rivestimenti in pietra o marmo. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'acc ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m²	2,20	23,39	51,46	39,67	77,084
7 02.06.001.00 1	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... buri totali; - ALTRE SOSTANZE: Amianto. Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche." SOMMANO cad	4,00	450,00	1'800,00	0,00	
8 02.06.001.00 2	ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (... il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi. SOMMANO cad	4,00	248,60	994,40	0,00	
9 02.06.004.00 1	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del traspo ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) SOMMANO t	448,63	17,96	8'057,40	0,00	
10 02.06.004.00 4	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del traspo ... attonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) SOMMANO t	6,24	17,01	106,14	0,00	
11 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del traspo ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. SOMMANO t	411,01	7,27	2'988,04	0,00	
	A R I P O R T A R E			29'361,49	7'043,61	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			29'361,49	7'043,61	
12 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. SOMMANO m²	250,39	15,02	3'760,86	1'321,31	35,133
13 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa SOMMANO m³	0,60	128,88	77,33	2,63	3,398
14 03.03.002* .001	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa SOMMANO m³	70,45	146,22	10'301,19	308,56	2,995
15 03.04.003* .003	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	3'162,19	2,39	7'557,64	3'192,85	42,247
16 06.05.008.00 1	Profilato angolare di alluminio. Profilato angolare di alluminio di qualunque sagoma con superficie liscia o zigrinata fornito e posto in opera con chiodatura anodizzata o adesivo ... io a misura; la sagomatura e curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lato mm 30. SOMMANO m	7,50	6,62	49,65	3,48	7,000
17 15.04.001* .008	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x50 mm² SOMMANO m	2,00	11,72	23,44	5,54	23,648
18 15.04.001* .010	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x25 mm² SOMMANO m	468,70	7,01	3'285,59	978,55	29,783
19 15.04.001* .011	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x16 mm² SOMMANO m	314,00	5,58	1'752,12	649,82	37,088
20 15.04.004* .022	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 mm² SOMMANO m	137,57	7,37	1'013,89	246,10	24,273
21 15.05.010* .007	Scatola di derivazione stagna IP55. Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di ... gni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misure assimilabili a mm 380x300x120 SOMMANO cad	4,00	44,15	176,60	38,27	21,670
22 15.05.021* .005	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90 SOMMANO m	275,14	4,10	1'128,08	492,20	43,632
23 15.05.021* .006	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... lta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110 SOMMANO m					
	A R I P O R T A R E			58'487,88	14'282,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			58'487,88	14'282,92	
	SOMMANO m	105,60	4,74	500,54	188,91	37,741
24 15.06.004* .003	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B o Z, potere di interruzione 10KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica K o B con potere di interruzione ... tanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A caratteristica K.					
	SOMMANO cad	8,00	80,36	642,88	91,94	14,301
25 15.06.006* .008	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... to altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 40A a 63A con Id: 0.3A o 0.5					
	SOMMANO cad	2,00	148,09	296,18	22,98	7,760
26 15.06.008* .002	Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore magnetotermico differenziale, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, per correnti pulsanti e componenti continue. Bipolare da 40 a 63A con Id: 0.03A.					
	SOMMANO cad	2,00	205,67	411,34	22,98	5,588
27 15.06.009* .004	Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante. Interruttore automatico magnetotermico in custodia isolante, in esecuzione fissa, con potere di interruzione a 380V da ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare In: 100A Icc: 70KA.					
	SOMMANO cad	2,00	1'176,52	2'353,04	47,86	2,034
28 15.06.010* .005	Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa. Accessori per interruttori automatici in scatola isolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sganciatore differ. ritar. Id:tar In: 250A con intervento meccanico					
	SOMMANO cad	2,00	635,99	1'271,98	14,37	1,129
29 15.06.018* .040	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... ccorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase del tipo 3P+N 5kA.					
	SOMMANO cad	2,00	365,32	730,64	45,97	6,291
30 15.06.018* .044	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Voltmetro c.a. digitale 600V.					
	SOMMANO cad	2,00	137,89	275,78	14,37	5,209
31 15.06.018* .047	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: i ... per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Commutatore voltmetrico (3 tensioni concat. + 3 di fase).					
	SOMMANO cad	2,00	60,56	121,12	14,37	11,860
32 15.06.019* .009	Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30. Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco IP30 costituita da elementi ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misure assimilabili a mm 1830x595x240 (hxlxp) completa di 7 DIN da 24 mod.					
	SOMMANO cad	2,00	1'513,83	3'027,66	95,79	3,164
33 15.07.008* .001	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In resina mm 300 x mm 300.					
	SOMMANO cad	4,00	36,31	145,24	61,25	42,173
34 18.02.005*	Demolizione di pavimenti posti a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, in mattoni, marmette, battuto di cemento, in pietra, in legno ecc. compreso il relativo sotto ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					
	SOMMANO m²	402,96	28,07	11'311,09	4'467,22	39,494
35 18.03.003*	Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in calcestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego.					
	A R I P O R T A R E			79'575,37	19'370,93	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			79'575,37	19'370,93	
36 18.09.003* .002	nonché ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m	1,00	6,41	6,41	2,22	34,590
37 18.09.010*	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 SOMMANO cad	25,00	68,72	1'718,00	530,46	30,877
38 19.13.002	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	1'500,00	3,58	5'370,00	357,60	6,659
39 20.01.010.00 3	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. SOMMANO m³	92,18	64,05	5'904,13	2'479,73	42,000
40 20.01.012.00 2	Messa a dimora di piante di alto fusto. Messa a dimora di piante di alto fusto (conifere e latifoglie). Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il cari ... periore a m 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca non inferiore a cm 100x100 e di altezza minima cm 100. SOMMANO cad	1,00	70,05	70,05	40,63	58,000
41 24.08.009*	Estirpamento. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. E' compreso il ripristino ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 60-70. SOMMANO cad	1,00	46,89	46,89	17,35	37,000
42 29.01.01.14. 010	Posa in opera di gradini in pietra provenienti dallo smontaggio. Posa in opera di gradini (pedata e alzata) in pietra con materiale proveniente dallo smontaggio ed eventuali integr ... idraulica a basso contenuto di argilla. E' esclusa la fornitura del materiale di integrazione che sarà valutata a parte. SOMMANO m	1,00	61,15	61,15	43,96	71,885
43 COV.01	Cavi telefonici, reti di dati e sistema BUS, radio frequenza e ricezione segnali televisivi, cavo con conduttori flessibili isolati in PVC sotto guaina in PVC conforme ai requisiti ... preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Cavo loose interno/esterno 12 fibre ottiche multimodali 50/125 OM2 SOMMANO m	137,57	11,87	1'632,96	122,47	7,500
44 COV.02	INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020 , uso dispositivi DPI e norme di comportamento SOMMANO h	5,00	34,51	172,55	0,00	
45 COV.03	INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020 , modalità di utilizzo e sanificazione dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione SOMMANO h	5,00	34,51	172,55	0,00	
46 COV.04	INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020 ; PUNTO DI CONTROLLO INTERNO E MISURAZIONE DELLO STATO FEBBRILE del Personale, mediante ut ... re di accesso al cantiere , sull'acquisizione di idonea autocertificazione, idonea dichiarazioni sui sintomi influenzali SOMMANO h	5,00	34,51	172,55	0,00	
47 COV.05	INFORMAZIONE - Punto 1 del protocollo condiviso di cui all'allegato 13 del DCPM 11/6/2020 ;INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,5° , modalità operative per l'isolamento del soggetto. SOMMANO h	5,00	34,51	172,55	0,00	
	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE					
	A R I P O R T A R E			95'075,16	22'965,35	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			95'075,16	22'965,35	
48 COV.06	PERIODICA DI ARREDI UFFICI E DELLA MENSA , TAVOLI , TASTIERE SOMMANO mq	25,00	0,24	6,00	0,00	
49 COV.07	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE , punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , L'AZIENDA ASSICURA LA SANIFICAZIONE di oggetti adibiti ad uso promiscuo, DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCOUO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI SOMMANO a corpo	5,00	241,50	1'207,50	0,00	
50 COV.08	dispositivi di protezione individuale MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO , punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020. SOMMANO cadauno	100,00	0,58	58,00	0,00	
51 NP_01	dispositivi di protezione individuale OCCHIALI PROTETTIVI , punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 11/06/2020 , alla norma UNI EN 166 - tipo a protezione ridotta per lavori interferenti SOMMANO cadauno	30,00	4,14	124,20	0,00	
52 NP_02	Rimozione di cordonata, in pietra naturale, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego, nonché il carico di quello non reimpiegabile. Sono ... trasporto a magazzino Comunale con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO m	15,72	160,01	2'515,36	804,91	32,000
53 NP_03	Rimozione di panchina, in pietra naturale, compresa la pulizia e l'accatastamento del materiale da utilizzare per il reimpiego. Sono compresi il trasporto con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO cadauno	6,00	209,37	1'256,22	540,17	43,000
54 NP_04	Fornitura e Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra del tipo Pietra Arenaria o equivalente da recupero, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.E' escluso il massetto di sottofondo SOMMANO mq	123,16	173,72	21'395,36	5'776,75	27,000
55 NP_05	Posa in opera di lastre per pavimentazione di pietra del tipo Pietra Arenaria o equivalente,da recupero, e Fornitura delle Lastre nuove da Integrare rispondenti ai seguenti requi ... re compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.E' escluso il massetto di sottofondo SOMMANO mq	199,04	120,44	23'972,38	4'075,31	17,000
56 NP_06	Fornitura e posa in opera di formelle di pietra del tipo Pietra D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro minore ... astice ad alta resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO mq	45,67	220,40	10'065,67	2'214,45	22,000
57 NP_07	Fornitura e posa in opera di formelle di pietra del tipo Pietra D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro minore ... astice ad alta resistenza . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO Cad.	15,00	230,86	3'462,90	831,10	24,000
58 NP_08	Fornitura e posa in opera di Dispositivo di distribuzione di servizi totalmente a scomparsa sia in posizione di riposo sia durante l'utilizzo tipo VULCANO prodotto dalla "NEW VMR" ... V 40° (max) con fusibili. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad.	6,00	2'822,33	16'933,98	1'016,04	6,000
59 NP_09	Fornitura e posa in opera di dissuasore mobile in pietra del tipo Pietra D'Istria o equivalente, rispondenti ai seguenti requisiti: non gelivo, coefficiente di usura al tribometro ... ed un diametro di 0,80 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO Cad.	13,00	690,94	8'982,22	628,76	7,000
	Fornitura di Linea LED incassata a Pavimento di Illuminazione decorativa, Dim: H 25 x 33 Lunghezza 50 mm. Costruzione: Lega di alluminio estrusa, resina poliuretanica antigraffio ... ntaggio: incasso a terra; Connessione: cablaggio passante, cavi 0,145 m con connettori IP68, potenza passante 400W max.					
	A R I P O R T A R E			185'054,95	38'852,84	

