



COMUNE DI JESI

PROVINCIA DI ANCONA
AREA SERVIZI TECNICI



OGGETTO: Centro sociale "Aldo Morganti"
Bonifica da amianto su cortile interno

DATA
12/11/18

ELABORATI:
relazione tecnica – doc. fotografica – computo metrico

PROGETTO PRELIMINARE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

VARIANTE

PROGETTO STRUTTURALE



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
(Glaccaglia Geom. Ezio)

Jesi, li 12/11/2018

Oggetto: Lavori di bonifica da amianto nel cortile interno del centro sociale "Aldo Morganti".

RELAZIONE TECNICA PRELIMINARE

Allo scopo di garantire la salubrità del cortile interno e delle abitazioni circostanti il centro sociale "Aldo Morganti", ubicato in Via Colocci, si rende necessario intervenire con la rimozione della copertura in cemento amianto di una pertinenza esterna all'immobile e di un blocco servizi del piano terra mediante la realizzazione delle seguenti opere:

- predisposizione piano di lavoro;
- rimozione della attuale copertura in cemento amianto;
- realizzazione di nuova copertura in pannelli di lamiera coibentati;

Per la realizzazione dei suddetti interventi si prevede una spesa complessiva di € 6.000,00 IVA compresa ripartita secondo il seguente:

QUADRO ECONOMICO

Lavori in appalto (di cui € 250,00 per oneri della sicurezza)	€	4.800,00
A disposizione dell'Amm.ne Com.le:		
IVA 22%	€	1.056,00
arrotondamenti	€	144,00
TOTALE	€	6.000,00

L'ISTRUTTORE DIR.VO TECNICO
(geom. Ezio Giaccaglia)

Giac./



Comune di Jesi

AREA SERVIZI TECNICI

Jesi, lì 12/11/2018

Oggetto: Lavori di bonifica da amianto nel cortile interno del centro sociale "Aldo Morganti".

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

• Analisi del materiale in cemento amianto ai fini dello smaltimento. Redazione del piano di lavoro per la ASUR, redazione del piano di sicurezza e dichiarazioni finali di smaltimento con cosegna delle copie F.I.R.	a corpo	€	400,00
• Rimozione e smaltimento della copertura in fibrocemento contenente amianto compreso ogni onere di legge.	a corpo	€	1.200,00
• Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannelli coibentati, spessore cm 4.	a corpo	€	1.800,00
• Fornitura e posa in opera di scossaline perimetrali in lamiera.	a corpo	€	600,00
• Raccordo della muratura tra il muro stesso e la copertura con malta cementizia.	a corpo	€	800,00
IMPORTO LAVORI IN APPALTO		€	4.800,00
(di cui € 250,00 per oneri della sicurezza)			
IVA 22%		€	1.056,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI		€	144,00
TOTALE PROGETTO		€	6.000,00

L'ISTRUTTORE DIR.VO TECNICO
(geom. Ezio Giaccaglia)



